

r.br.	opis stavke	jed.	količina	cijena	ukupno
-------	-------------	------	----------	--------	--------

B. OBRTNIČKI RADOVI

OPĆE NAPOMENE

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlasitim ili tuđim radovima i materijalima imaju se ukloniti na račun Počinitelja. Svi nekvatitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez potraživanja bilo kakve odštete od strane Investitora. Ako opis koje stavke dovodi Izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od Projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim inženjerom. Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u Troškovniku. Ukoliko Investitor odluči da se neki rad ne izvodi, Izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je Investitor pravovremeno o tome dao obavijest, te ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi više od 10 % ukupne vrijednosti. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u Troškovniku, a u tu svrhu Investitor ima pravo od Izvođača tražiti prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati. Sve mjere i kote iz Projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između Projekta i stanja na gradilištu, Izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti Investitora i Projektanta, te zatražiti pojedina objašnjenja.

1. BRAVARSKI RADOVI

Opći uvjeti:

Prije početka izvođenja ugovorenih radova izvođač predlaže projektantu svoje detalje i radioničke nacрте i može započeti sa radom kad projektant iste odobri. Sve bravarske detalje opšava dostaviti na uvid projektantu. Projektant odabire (vidljiv) okov za bravariju. Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost Izvođač garantira po uzancama o investicijskoj izgradnji. Radove treba izvoditi prema važećim propisima i uzancama obrta, stručno i savjesno sa upotrebom kvalitetnih materijala. Svi elementi koji se ugrađuju moraju biti dobro očišćeni i premazani antikoroziivnim sredstvima, a naročito treba voditi računa kod premazivanja na elemente koji nisu dostupni nakon ugradnje.

1. Montaža ograde i vrata (portuna).Prije izrade obavezna je provjera na mjestu ugradnje. U stavku je uključen sav spojni i pričvrсни materijal te svi radovi potrebni za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. Svi čelični elementi moraju se antikoroziivno zaštititi temeljnim i završnim premazima u tonu prema izboru projektanta. Prije izvedbe zaštite od korozije površina elementa mora biti adekvatno pripremljena i ne smije sadržavati nečistoće.

komplet 1,00 E

UKUPNO 1. BRAVARSKI RADOVI

- €

B REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI

- €

REKAPITULACIJA TROŠKOVA	
B	OBRTNIČKI RADOVI - €
UKUPNO - €	
PDV (25%)	
SVEUKUPNO (cijena sa PDV-om) - €	