

r.br.	opis stavke	jed.	količina	cijena	ukupno
-------	-------------	------	----------	--------	--------

B. OBRTNIČKI RADOVI

OPĆE NAPOMENE

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlasitim ili tuđim radovima i materijalima imaju se ukloniti na račun Počinitelja. Svi nekvatitetni radovi i materijali imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima bez potraživanja bilo kakve odštete od strane Investitora. Ako opis koje stavke dovodi Izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od Projektanta. Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa Projektantom i Nadzornim inženjerom. Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u Troškovniku. Ukoliko Investitor odluči da se neki rad ne izvodi, Izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je Investitor pravovremeno o tome dao obavijest, te ukoliko vrijednost navedenih radova ne prelazi više od 10 % ukupne vrijednosti. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u Troškovniku, a u tu svrhu Investitor ima pravo od Izvođača tražiti prije početka radova uzorke, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati. Sve mjere i kote iz Projekta provjeriti u naravi. Izvođač radova dužan je prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena i objekta. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između Projekta i stanja na gradilištu, Izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti Investitora i Projektanta, te zatražiti pojedina objašnjenja.

1. BRAVARSKI RADOVI

Opći uvjeti:

Prije početka izvođenja ugovorenih radova izvođač predlaže projektantu svoje detalje i radioničke nacрте i može započeti sa radom kad projektant iste odobri. Sve bravarske detalje opšava dostaviti u uvid projektantu. Projektant odabire (vidljiv) okov za bravariju. Bravarija se preuzima kao gotova tek iza ugradbe po bravaru, a za funkcionalnost i ispravnost Izvođač garantira po uzancama o investicijskoj izgradnji. Radove treba izvoditi prema važećim propisima i uzancama obrta, stručno i savjesno sa upotrebom kvalitetnih materijala. Svi elementi koji se ugrađuju moraju biti dobro očišćeni i premazani antikorozivnim sredstvima, a naročito treba voditi računa kod premazivanja na elemente koji nisu dostupni nakon ugradnje.

- 1 Nabava materijala izrada,doprema i ugradba čeličnog haustora (portuna) visine 150 cm sa čelinom stupovima različitih dimenzija . Haustor se sastoji od čeličnih profila HOP 50x50x2mm. Čelične stupove sidriti u AB temeljnu konstrukciju. Prije izrade obavezna je provjera na mjestu ugradnje. U stavku je uključen sav spojni i pričvrtni materijal te svi radovi potrebni za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. Svi čelični elementi moraju se antikorozivno zaštititi temeljnim i završnim premazima u tonu prema izboru projektanta. Prije izvedbe zaštite od korozije površina elementa mora biti adekvatno pripremljena i ne smije sadržavati nečistoće.

a	3750x1600mm	kompl.	1,00	E
b	3780x1900mm	kompl.	1,00	E
c	3335/1850mm	kompl.	1,00	E
d	2930/1700mm	kompl.	1,00	E

- 2 Nabava materijala izrada,doprema i ugradba panelne ograde visine 100-125 cm, debljine 5 mm. Ograda se montira na čelične stupove prosječne visine 145 cm i dimenzija 50x50x1,5 mm. Boja RAL 6005-zelena. Čelične stupove sidriti u AB zidove/temelje. Prije izrade obavezna je provjera na mjestu ugradnje. U stavku je uključen sav spojni i pričvrtni materijal te svi radovi potrebni za izradu i montažu do potpune funkcionalnosti. Svi čelični elementi moraju se antikorozivno zaštititi temeljnim i završnim premazima u tonu prema izboru projektanta. Prije izvedbe zaštite od korozije površina elementa mora biti adekvatno pripremljena i ne smije sadržavati nečistoće. Obračun po m dužnom ugrađene ograde u kompletnom i funkcionalnom stanju.

m 260,00 E

UKUPNO 1. BRAVARSKI RADOVI

- €

B REKAPITULACIJA OBRTNIČKI RADOVI

- €

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

B OBRTNIČKI RADOVI

- €

	UKUPNO	- €
	PDV (25%)	
SVEUKUPNO (cijena sa PDV-om)		- €